REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLI NA
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-01/16-01/05
URBROJ: 2176/20-04-16-44
Glina, 30.11.2016.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 30. Statuta Grada Gline (»Službeni vjesnik« broj 16/13 i 22/14) Gradsko vijeće Grada Gline na 19. sjednici održanoj 30.11.2016. godine donijelo je

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline
za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline za 2016. godinu (»Službeni vjesnik« broj 11/16 i 36/16) članak 1. stavak 1. mijenja se i glasi:

» Sredstva komunalne naknade, tekućih pomoći iz državnog proračuna, viška prihoda iz prethodne godine od nenamjenskih prihoda, ostale kazne (kazne komunalnog redara), kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja), prihodi od poreza i tekuće pomoći iz županijskog proračuna namijenjeni su financiranju izvršenja slijedećih komunalnih djelatnosti:

1. održavanje javnih površina,
2. održavanje čistoće,
3. održavanje nerazvrstanih cesta,
4. odvodnja atmosferskih voda,
5. javna rasvjeta,
6. održavanje gradskih groblja,
7. održavanje gradskog deponija,
8. održavanje ŠRC »Banovac«,
9. sakupljanje otpadnih vozila,
10. održavanje spomen obilježja«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»U 2016. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa obuhvaća:

A) Plan prihoda i rashoda

R. B.	NAZIV	PLAN (Kn)
	PRIHODI	
01.	Komunalna naknada	4.100.000,00
02.	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	1.764.220,00
03.	Višak prihoda iz prethodne godine od nenamjenskih prihoda	367.449,00
04.	Ostale kazne (kazne komunalnog redara)	34.110,00
05.	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja)	180.000,00
06.	Prihodi od poreza	82.000,00
07.	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	90.551,00
UKUPNI PRIHODI		**6.618.330,00**
	RASHODI	
01.	Održavanje javnih površina	656.768,00
02.	Održavanje čistoće	760.562,00
03.	Održavanje nerazvrstanih cesta	3.500.000,00
04.	Odvodnja atmosferskih voda	170.000,00
05.	Javna rasvjeta	1.250.000,00
	- potrošnja	*950.000,00*
	- održavanje	*300.000,00*
06.	Održavanje gradskih groblja	30.000,00
07.	Održavanje gradskog deponija	100.000,00
08.	Održavanje ŠRC »Banovac«	85.000,00
09.	Sakupljanje otpadnih vozila	1.000,00
10.	Održavanje spomen obilježja	65.000,00
UKUPNI RASHODI		**6.618.330,00**

B) Plan održavanja komunalne infrastrukture

I. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

I / 1. Grabljanje lišća sa javnih zelenih površina

Opis radova: jesensko i proljetno grabljanje travnjaka i parkovskih staza od lišća i otpadaka, sa utovarom i odvozom

Vrijeme rada: ožujak- prosinac

Jedinične mjere: m²

UKUPNO .....79.642,00 Kn

I / 2. Košnja i sanacija travnjaka

Opis radova: Prema utvrđenoj dinamici, a ovisno o vremenskim uvjetima kositi travnjak motornom kosilicom sa svim pripadajućim radovima (grabljanje, odvoz). Na površinama koje nisu u cijelosti kultivirane nakon motorne košnje dio travnjaka pokositi ručnom kosom ili odgovarajućim strojem za takve površine.
Vrijeme rada: travanj - listopad
Jedinične mjere: m^2

UKUPNO .....221.154,00 Kn

I/ 3. ODRŽAVANJE DRVEĆA

I / 3. 1. Orezivanje, sadnja i sječa drveća

Opis posla: Orezivanje krošnje, suhih, bolesnih, oštećenih grana, postranih izboja i grana koje smetaju odvijanju prometa te prorijeda grana. Po završetku radova očistiti teren.

- oblikovna rezidba – orezivanje krošnje mladog drveća; oblikovanje krošnje
- sanitarna rezidba – orezivanje bolesnih, suhih, pregustih grana
- rezidba za pomlađivanje – jako prikraćivanje starih grana

Sadnja: iskop rupa, djelomična zamjena iskopane zemlje humusom, sadnja uz lagano sabijanje zemlje, zalijevanje te fiksiranje sadnica
Sječa: sječa dotrajalih i suhih stabala opasnih po život i imovinu građana
Vađenje panjeva: ručno ili strojno vađenje panjeva sa odvozom na gradski deponij
Vrijeme rada:

- orezivanje – faza mirovanja vegetacije
- sadnja – jesenska ili proljetna sadnja
- sječa i vađenje panjeva – po potrebi

UKUPNO ..... 85.000,00 Kn

I / 4. ODRŽAVANJE GRMLJA

I / 4. 1. Orezivanje, okapanje i plijevljenje grmlja

Opis posla: Orezivanje suhih, preraslih, oštećenih i bolesnih grana.
Grmlje tj. gredice s grmljem 2 do 4 puta godišnje razrahliti, te između grmlja oplijeviti od korova.
Vrijeme rada: - orezivanje ovisno o vrsti grmlja, tijekom godine

I / 4. 2. Sadnja grmlja

Opis poslova: iskop rupa, djelomična zamjena iskopane zemlje humusom, sadnja uz lagano sabijanje zemlje i zalijevanje
Vrijeme rada: jesenska sadnja (može i proljetna)
Jedinična mjera: kom.

UKUPNO (I/ 4.1.+I/4.2.) ..... 17.000,00 Kn

I / 5. ODRŽAVANJE ŽIVICA

I / 5. 1. Orezivanje živica

Opis posla: orezati živicu tijekom vegetacije 3 puta godišnje.
Vrijeme rada: po potrebi tijekom godine
Jedinična mjera: m^2

I / 5. 2. Plijevljenje i okopavanje živica

Opis posla: plijevljenje i okopavanje zasađene živice 1- 2 puta godišnje, sakupljanje korova i odvoz
Vrijeme rada: tijekom vegetacije
Jedinična mjera: m^2

I / 5.3. Sadnja i nadosadnja živica

Opis posla: -saditi ili nadosaditi živicu na mjestima gdje je oštećena i prorijeđena,
- djelomična zamjena iskopane zemlje humusom, sadnja nove živice uz lagano sabijanje zemlje i zalijevanje

Vrijeme rada: proljeće i jesen

UKUPNO (I/5.1.+I/5.2.+I/5.3.) ..... 27.000,00 Kn

I / 6 ODRŽAVANJE RUŽA

I / 6. 1. Orezivanje ruža

Opis posla: orezivanjem oblikovati grm, te pomladiti izboje na 3 – 4 pupa, a po završetku radova površinu očistiti
Vrijeme rada: proljeće
Jedinična mjera: kom

I / 6. 2. Okopavanje, uzimljavanje i rezanje ocvalih cvjetova ruža

Opis posla: Okopavanje ružičnjaka 3 puta godišnje kasno u jesen prethodno orezanih ruža. Tijekom cvatnje ukloniti ocvale cvjetove kao i divlje izboje.

I / 6. 3. Nadosadnja i sadnja ruža uz nasipanje ružičnjaka humusom

Opis posla: Na mjesto gdje ruža nema ili su bolesne i oštećene izvršiti nadosadnju tj. sadnju uz obavezno nasipanje ružičnjaka, tj. podizanje gredice.
Vrijeme rada: rano proljeće ili jesen
Jedinična mjera: kom.
Vrsta: Tea hybrida, mini. ruže...

UKUPNO (I/6.1.+I/6.2.+I/6.3.) ..... 17.000,00 Kn

I / 7. ODRŽAVANJE GREDICA SA SEZONSKIM CVIJEĆEM I TRAJNICAMA

I / 7. 1. Priprema i sadnja ljetnica i trajnica

Opis posla: - gredice prekopati i pognojiti
- zasaditi kvalitetne sadnice (25 kom/ m²)
- po potrebi zalijevati

Vrijeme rada: svibanj – lipanj; listopad- studeni
Jedinična mjera: kom.

UKUPNO 32.000,00Kn

I / 8. SANACIJA UNIŠTENIH ZELENIH POVRŠINA I ZALIJEVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Opis posla: skinuti gornji sloj zemlje, te nasuti novim humusom i zasijati travnu smjesu (4 dkg / m²). Zalijevanje javnih zelenih površina u periodu nedostatka oborina.

Vrijeme rada: proljeće – jesen
Jedinična mjera: m², radni sati
Vrijeme rada: po potrebi
UKUPNO ..... 10.000,00 Kn

I / 9. NASIPANJE STAZA SIPINOM

Opis poslova: nabava, doprema i ugradnja sipine, a prethodno je potrebno ostrugati i opsjeći rubove staza
Vrijeme rada: po potrebi
Jedinična mjera: m²

UKUPNO ..... 17.000,00 Kn

I / 10. UREĐENJE KLUPA U PARKU BANA J. JELAČIĆA, GRADSKOM KUPALIŠTU I OSTALIM JAVNIM POVRŠINAMA

Uređenje klupa u Parku bana J. Jelačića, gradskom kupalištu i ostalim javnim površinama

UKUPNO ..... 4.972,00 Kn

I/11. PRIGODNA DEKORACIJA GRADA
Nabava, postavljanje, održavanje i skidanje prigodnih ukrasa za državne, božićno-novogodišnje blagdane i druge manifestacije u organizaciji ili pod pokroviteljstvom Grada Gline ..... 96.000,00 Kn

I/12. UREĐIVANJE VRELA NA PODRUČJU GRADA GLINE
Mjere i postupci kojim se vrela održavaju funkcionalna ili se dovode u stanje funkcionalnosti ..... 50.000,00 Kn

UKUPNO (I/1.+I/2.+I/3.+I/4.+I/5.+I/6.+I/7+I/8.+I/9.+I/10.+I/11.+I/12.) ..... 656.768,00 Kn

II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE

II / 1. RUČNO ČIŠĆENJE NOGOSTUPA, TRGOVA, PARKOVA, DJEČJIH IGRALIŠTA, JAVNIH ZELENIH POVRŠINA TE DIJELOVA JAVNIH CESTA KOJE PROLAZE KROZ NASELJE (ne održavaju se kao javne ceste) I PRAŽNJENJE KOŠARICA ZA SMEĆE

II / 2. STROJNO ČIŠĆENJE SIPINE I PRANJE PROMETNICA I NOGOSTUPA

II / 3 . ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA SA PROMETNICA I TRGOVA

S obzirom na raznolikost važnosti pojedinih ulica i cesta na svim pravcima se ne intervenira istovremeno već po slijedećim prioritetima:

- Prometnice I prioriteta:

Trg dr. Franje Tuđmana, Ul. Stjepana i Antuna Radića, Frankopanska ulica, Vinogradska ulica, Radnička ulica, Ul. Kralja Tomislava, Ul. Ante Kovačića, Ul. Kneza Branimira, Zagrebačka ulica, Runjaninova ulica, Ul. Nikole Tesle.

- Prometnice II prioriteta:

Majska ulica, Ul. 6. kolovoza 1995., Cvjetni trg, Kninska ulica, Ul. Hrvatskog proljeća.

- Prometnice III prioriteta:

Ostale gradske ulice i nerazvrstane ceste.

Po istom rasporedu prioriteta čišćenja snijega i leda izvode se radovi na posipanju prometnica za što se aktiviraju svi raspoloživi strojevi i djelatnici.

Zavisno od prognoze meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika određuju se četiri stupnja pripravnosti.

Prvi stupanj pripravnosti uvodi se nastupanjem zimskih uvjeta. Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura oscilira oko 0 stupnjeva s mogućnosti oborina, te se s obzirom na pothlađenost kolnika može pojaviti poledica. Radovi na sprječavanju poledice izvode se po predviđenom redoslijedu.

Treći stupanj pripravnosti uvodi se kada se predviđa intenzivnije i dulje padanje snijega. Po predviđenom rasporedu izvode se radovi na posipanju prometnica i čišćenje snijega za što se aktiviraju svi raspoloživi strojevi i djelatnici.

Četvrti stupanj pripravnosti uvodi se kada raspoloživi strojevi i djelatnici nisu dostatni za svladavanje vremenske nepogode. U tom slučaju postupa se kao u uvjetima elementarnih nepogoda.

Meteorološki podaci dobivaju se od Državnog hidrometeorološkog zavoda za izglede vremena za 3 – 5 dana unaprijed, dnevne te mjesečne prognoze vremena. Ove prognoze pomažu u planiranju i pripremi djelatnika i strojeva za moguće intervencije.

Na osnovu iskustva iz prijašnjih godina proizlazi da su djelatnici i strojevi prosječno angažirani oko 4.000 radnih sati.

UKUPNO (II/1.+II/2.+II/3.) .....760.562,00 Kn

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća: tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima, tekuće održavanje kolnika i nogostupa na gradskim ulicama i vertikalnu i horizontalnu signalizaciju.

Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta u naseljima obuhvaća održavanje kolnika cesta, održavanje podužnog i poprečnog sustava odvodnje oborinskih voda i uklanjanje raslinja iz profila ceste.

Rad na održavanju kolnika i nogostupa na gradskim ulicama obuhvaća navoženje posipala na makadamskim ulicama odnosno saniranje udarnih rupa i održavanje kolnika ulica.

Održavanje makadamskih kolnika i nogostupa obuhvaća:

1. Ravnanje postojećeg kolnika i nogostupa strojem
2. Dovoženje posipala – tucanika za navoženje ceste
3. Razastiranje grejderom posipala

Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa obuhvaća:

1. Odsijecanje udarnih rupa strojno – frezom ili kompresorom
2. Razbijanje površine, uklanjanje asfaltnih slojeva i odvoz
3. Premazivanje površina emulzijom
4. Nabava, dovoz i ugradnja asfaltne mase
5. Valjanje novog sloja asfalta.

Dinamika potrebnih radova utvrdit će se prema prioritetima utvrđenim prilikom obilaska terena, a realizirat će se prema prispjelim sredstvima.

Obnova vertikalne signalizacije potrebno je obnoviti postojeće znakove i po potrebi postaviti nove, osobito table kojima se označavaju granice grada.

Za obnovu horizontalne signalizacije asfaltnih kolnika u gradu potrebno je obnoviti: uzdužne linije, strelice, stop linije, pješačke prijelaze, parkirališne linije i postaviti fizičke zapreke (auto stop dvodijelni)...

UKUPNO ..... 3.500.000,00 kn

IV. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

IV / 1. ČIŠĆENJE SLIVNIKA

Čišćenje slivnika vrši se ručnim ili strojnim uklanjanjem taloga iz slivnika. Izvađeni talog (ukoliko se radi ručno), treba odmah odvoziti. Prioriteti kod čišćenja slivnika su: Trg bana Josipa Jelačića, Ul. S. i A. Radića i Frankopanska ulica. Čišćenje slivnika vrši se kontinuirano tijekom cijele godine.

IV/1.1. ISPIRANJE I POPRAVAK OŠTEĆENIH SLIVNIKA

IV / 2. ISPIRANJE I ČIŠĆENJE KOLEKTORA

Ispiranje kolektora za odvodnju oborinskih i fekalnih voda, prema ukazanoj potrebi, na dijelu ulica:

- Žrtava domovinskog rata,
- Dvorska ulica,
- Hrvatska ulica,
- Trg bana J. Jelačića ,
- Vukovarska ulica,
- Kralja Zvonimira,
- Nikole Tesle
- Jukinačke,
- Đ. Augustinovića,
- Hrvatskog sokola,
- Ulica 06. kolovoza 1995.god.,
- Hrvatske bratske zajednice,
- Hrvatskog proljeća,
- J. Šemerca,
- Cvjetni trg.

IV / 2.1. Zamjena oštećenih lijevano – željeznih poklopaca na postojećim revizionim oknima

UKUPNO (IV/1.+ IV/1.1.+ IV/2.+ IV/2.1.) ..... 170.000,00 Kn

V. JAVNA RASVJETA

V/1. Radovi na održavanju javne rasvjete, zamjena žarulja, prigušnica, spojnica grla, stupova i ostalog ..... 300.000,00 Kn
V/2. Utrošena el. energiju ..... 950.000,00 Kn

UKUPNO (V/1.+V/2.) ..... 1.250.000,00 Kn

VI. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBALJA

VI/1. ODRŽAVANJE MRTVAČNICE I ČISTOĆE PODNO CENTRALNIH KRIŽEVA

VI/2. ČIŠĆENJE SNIJEGA NA GROBLJU I PARKING PROSTORU GROBLJA

UKUPNO (VI/1.+VI/2) ..... 30.000,00 Kn

VII. ODRŽAVANJE GRADSKOG DEPONIJA

VII/1.TEKUĆE ODRŽAVANJE GRADSKOG DEPONIJA
Opis radova: sabijanje otpada, prekrivanje zemljom, te uređenje i nasipanje prilaznih putova i putova na deponiji
Vrijeme rada: tijekom cijele godine prema potrebi

VII/2. SANACIJA »DIVLJIH« DEPONIJA
Opis radova: odvoz otpada i uređenje površine
Vrijeme rada: tijekom cijele godine prema potrebi

UKUPNO (VII/1.+VII/2.) ..... 100.000,00 Kn

VIII. ODRŽAVANJE ŠRC »BANOVAC«

VIII/1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ŠRC »BANOVAC«

Opis posla: kositi travnjak motornom kosilicom sa svim pripadajućim radovima (grabljanje, odvoz). Na površinama na kojima zbog konfiguracije terena, blizine objekata i ograda nije moguće kositi strojno, košnju je potrebno obaviti ručno.
Vrijeme rada: prema potrebi tijekom godine
Jedinična mjera: m^2

VIII/2. ČIŠĆENJE SNIJEGA NA ŠRC »BANOVAC«

VIII/3. VALJANJE GLAVNOG I POMOĆNOG NOGOMETNOG IGRALIŠTA I ODRŽAVANJE SPORTSKE STAZE

UKUPNO (VIII/1.+VIII/2.+VIII/3.) 85.000,00Kn

IX. SAKUPLJANJE OTPADNIH VOZILA

Sakupljanje otpadnih vozila koja su nepoznate osobe odbacile u okoliš na području Grada Gline do predaje ovlaštenom sakupljaču

UKUPNO .... 1.000,00 Kn

X. ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA

Održavanje spomen obilježja i prostora oko spomen obilježja na području Grada Gline.

UKUPNO ..... 65.000,00 Kn«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku«.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Stjepan Grudenić